

南院区门诊东楼室外雨棚扩建工程
项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

南院区门诊东楼室外雨棚扩建项目 工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)



法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 复核时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

总 说 明

工程名称： 南院区门诊东楼室外雨棚扩建项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区门诊东楼室外雨棚扩建项目
 标段：南院区门诊东楼室外雨棚扩建项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.6m	m3	64.72			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.77m	m3	7.15			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土回填	m3	60.39			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:20km	m3	37.73			
5	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青路面拆除	m2	15.87			
6	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:石材	m2	10.58			
7	040203006001	沥青混凝土	1. 路面恢复 2. 细粒式沥青混凝土4cm 3. 中粒式沥青混凝土6cm	m2	15.87			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 路面基层恢复 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度:15cm	m2	15.87			
9	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚C25水泥混凝土 2. 面层材料品种、规格、颜色:与原地面石材一致	m2	10.58			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.67			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.65			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.16			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级 Φ8	t	0.261			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区门诊东楼室外雨棚扩建项目

标段：南院区门诊东楼室外雨棚扩建项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级 Φ 10	t	0.036			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级 Φ 18	t	0.876			
17	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 钢柱基础 2. 混凝土种类: C35无收缩细石混凝土	m ³	0.78			
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板 2. -650X650X20mm 3. 加劲板-150X250X8mm	t	0.426			
19	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类: 预埋螺栓 2. 规格: M24	套	40			
		分部小计						
		金属结构工程						
20	011506003001	玻璃雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距: GL1矩形钢管150x150x8mm、GL2矩形钢管100x100x6mm 2. 玻璃材料品种、规格: 5+0.76+5mm钢化夹胶玻璃 (玻璃颜色与幕墙颜色相近)	m ²	104.9			
21	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 圆管 Φ 250*12mm	t	2.124			
22	011405001001	金属面油漆	1. 钢材经除锈制作完成后涂两道环氧富锌防锈底漆 (厚度70um), 一遍环氧云铁中间漆 (厚度70um), 一遍丙烯酸聚氨酯面漆在工地安装时 (厚度60um), 按建筑要求再涂刷面漆或防火材料	m ²	134.94			
		分部小计						
		措施项目						
23	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层	m ²	4			
24	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础	m ²	12.6			
25	011702005001	基础梁	1. 类型: 基础梁	m ²	27.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区门诊东楼室外雨棚扩建项目

标段：南院区门诊东楼室外雨棚扩建项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
26	011702002001	矩形柱	1. 类型:矩形柱	m2	9.11				
27	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢框架体系 2. 檐口高度:5.3m	m2	37.72				
28	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:5.3m	m2	37.72				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南院区门诊东楼室外雨棚扩建项目 标段：南院区门诊东楼室外雨棚扩建项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

